

Concorrência 02-2023

Processo 0000212023-00

Boletim 02

A presidente da comissão permanente de licitações do SESCOOP/RS, no uso de suas atribuições, conferidas pela Portaria nº. 005/2023 da mesma entidade, vem apresentar resposta aos questionamentos realizados por possíveis licitantes apresentados a seguir:

1.O item 6.14 do edital, determina que a empresa licitante apresente planilha individualizada com material, mão de obra e BDI, porém a planilha disponibilizada pelo órgão não individualiza, solicitamos a planilha conforme as exigências o edital.

Resposta: *Dando vistas ao questionamento, destacamos que a Planilha de Orçamento Global serve somente como referencial, devendo a proponente fazer suas medições e completo estudo dos projetos e memorial, a fim de contemplar todos os itens necessários para a perfeita execução dos serviços. Contudo, retificamos o item 6.14, que passa a ter a seguinte redação:*

6.14 Na planilha de orçamento deverão constar todos os custos com materiais e a mão-de-obra consolidados, bem como o percentual do BDI utilizado, com o detalhamento de sua composição, sendo obrigatório o preenchimento da Planilha de Composição do BDI. Sugere-se a licitante utilizar a estrutura do modelo disponibilizado no Anexo 12 (Modelo de Orçamento Global xls – RETIFICADO) do edital.

2.O item 3 do edital exige que a empresa vencedora mantenha no canteiro de obra, por meio turno, engenheiro civil e técnico de segurança do trabalho, pergunto, como será remunerada a empresa pelo fornecimento destes profissionais;

Resposta: *Dando vistas ao questionado, cumpre-nos informar que conforme Anexo 6 – Memorial descritivo item 3. APOIO À OBRA: Para execução das estruturas metálicas (tanto de fachada como as internas) deverá ser incluso projeto estrutural, executivo e detalhamento, incluindo o As Built. A contratada manterá uma equipe técnica permanente no canteiro de obras, sendo a presença de Engenheiro residente obrigatório no mínimo em um turno, assim como técnico em segurança do trabalho. A presença da equipe técnica é prática entendida como necessária e inclusa para o período execução das instalações no local, de forma que qualquer detalhe técnico que porventura estiver omissos nas presentes especificações e plantas, seja solucionado sempre dentro das normas técnicas construtivas. Deverá a administração manter registro diário atualizado na obra (Diário de Obra), onde serão lançados pelos responsáveis da CONTRATADA e pela fiscalização, os elementos que caracterizam o andamento da obra, com pedidos de vistoria, notificações, impugnações, autorizações. Este livro deverá ficar permanentemente no escritório do canteiro da obra, a disposição da fiscalização.*

Destacar ainda que conforme item 6.5 do edital - Todos os preços deverão ser na condição CIF, incluindo todas as despesas com frete, deslocamento, montagens e outras necessárias para a perfeita entrega de todo material que será empregado na execução dos serviços no local da execução.

E nessa linha sinalizar considerando que precificação de todos os itens fornecidos deve ser considerados na condição de instalados.

3. Para apoio as atividades a empresa precisarão de instalações provisórias, local para depósito de materiais e fornecimento de placa, pergunto, como a empresa será remunerada por isto?

Resposta: Dando vistas ao questionado, cumpre-nos informar que há espaço interno (ginásio/garagem) no prédio da Av. Berlim, 409 - dedicado ao preparo, guarda, depósito de materiais e utilitários aplicados nas obras realizadas no prédio. Reforçamos também que a precificação de todos os itens fornecidos deve ser considerada na condição de instalados, incluindo os custos com as placas.

4. A planta 01 – Detalhe Platibandas e Ripados do Pátio, indica:

- Forro de PVC, porém na planilha não tem;

Resposta: Esse item não está contemplado na licitação de itens de serralheria.

- Forro de Gesso, porém na planilha não tem;

Resposta: Está incluso no descritivo geral da platibanda, deve ser também incluída a pintura e placa de gesso (aprox.: 7,48m²).

Nível 3	1.3.3.	PLATIBANDA VESTIÁRIO				5.212,79
Serviço	1.3.3.1.	ESTRUTURA METÁLICA PARA SUPORTE DE REVESTIMENTO DE PLATIBANDA EM PLACA DE GESSO ACARTONADO PARA VESTIÁRIO, EM AÇO CARBONO COM PINTURA DE ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO	KG	214,43	24,31	5.212,79

- Pintura acrílica, na planilha não consta.

Resposta: Consta no item geral do descritivo e deve ser realizada a pintura; pintura do gesso aprox. 7,48m² e pintura da placa cimentícia aprox. 53,41m².

- Placas cimentíceas, na planilha tem quantidade inferior do que as quantidades de planta; pergunto, como a empresa executante será remunerada por estes serviços.

Resposta: Deve ser considerada a soma da metragem planilha orçamentária que é 41,09m².

Nível 3	1.3.1.	PLATIBANDA DO REFEITÓRIO				18.018,31
Serviço	1.3.1.1.	ESTRUTURA METÁLICA PARA SUPORTE DE REVESTIMENTO DE PLATIBANDA EM PLACA CIMENTÍCIA PARA REFEITÓRIO, EM AÇO CARBONO COM PINTURA DE ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO	KG	334,62	24,31	8.134,61
Serviço	1.3.1.2.	PLACA CIMENTÍCIA COM ESPESSURA DE 10 MM PARA REFEITÓRIO	M2	27,89	153,49	4.280,84
Serviço	1.3.1.3.	CALHA E CAPA MURO COM CORTE 1200 MM PARA PASSARELA, CHAPA METÁLICA DE ALUZINCO COR NATURAL ESPESSURA DE 0.50 MM	M	25,35	221,02	5.602,86
Nível 3	1.3.2.	PLATIBANDA DA PASSARELA				8.529,01
Serviço	1.3.2.1.	ESTRUTURA METÁLICA PARA SUPORTE DE REVESTIMENTO DE PLATIBANDA EM PLACA CIMENTÍCIA PARA PASSARELA, EM AÇO CARBONO COM PINTURA DE ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO	KG	158,40	24,31	3.850,70
Serviço	1.3.2.2.	PLACA CIMENTÍCIA COM ESPESSURA DE 10 MM PARA PASSARELA	M2	13,20	153,49	2.026,07
Serviço	1.3.2.3.	CALHA E CAPA MURO COM CORTE 1200 MM PARA PASSARELA, CHAPA METÁLICA DE ALUZINCO COR NATURAL ESPESSURA DE 0.50 MM	M	12,00	221,02	2.652,24

Porto Alegre, 27 de julho de 2023.

Luciana Futuro Pfitscher

Presidente da Comissão Permanente de Licitações do SESCOOP/RS